第二十三章 车顶制造工艺模式

车顶组成主要有两种方式：板梁（或开式型材）结构车顶和型材结构车顶，两种模式的车顶在制造工艺上差别很大，在组对工艺、焊接工艺上也均有差异。两种结构适应范围不同，板梁结构车顶重量轻，更能满足降重要求，型材结构车顶便于自动化，但降重效果差。两种型式结构车顶制造工艺如下：

第一节 板梁结构车顶制造工艺模式

一、设计结构特点

车顶设计结构如图 23-1 所示。

图 13-1 板梁结构车顶设计结构

二、工艺流程

该模式车顶制造工艺流程如图 23-2 所示。

图 13—2 工艺流程图

三、制造工艺模式

板梁结构铝合金车顶的工装一般采用简易型工装，用钢板切成车顶轮廓，在钢板定位面上镶嵌铝合金块或塑料块用于车顶型材定位，工装用横、纵向梁连接成框架结构保持刚度，车顶两侧设置车顶边梁型材横向定位，车顶台位两端设置纵向中心。

车顶组对过程中，首先放置车顶中部开式型材或板，保证该部分中心和台位横向中心重合后，再放置车顶边梁型材，并用两侧压紧器将车顶边梁卡紧，组对完成后进行点固，点固点不宜过多，避免车顶板变形影响弯梁设置，在焊接开式型材或板之前，放置压铁，使车顶板与工装轮廓完全吻合后，进行车顶板型材之间的焊接。

车顶板焊接完成后，首先放置车顶横向弯梁，横向弯梁通过两维拉弯机或压力机实现成型，横向弯梁放置后，点固横向弯梁与车顶板和车顶边梁的连接缝，再进行车顶板与弯梁的焊接。

车顶内侧焊接完成后，翻转到车顶另外一侧，进行车顶正侧的焊接。焊接完成后，进行车顶外侧纵缝气密性试验，保证车顶将来不漏雨。图 23-3 至 23-7 示意了铝合金板梁结构车顶制造工艺过程。

图 23-3 横向弯梁压制成型

图 23-4 车顶板纵向缝焊接时，放置压铁控制变形

图 23-5 放置车顶弯梁

图 23-6 点固车顶弯梁与车顶边梁、车顶之间的连接焊缝

图 23-7 车顶正侧焊缝焊接

第二节 带有内嵌式空调机组座的车顶制造模式

一、设计结构特点

车顶主要由车顶中顶板、车顶边梁、空调机组座构成，这三部分需要在车顶合成之前预先制造完成。三部分的设计结构形式如图 23-8 至 23-11 所示。

图 23-8 带空调机组座车顶整体结构示意图

图 23-9 空调机组座结构示意图

图 23-10 车顶中顶板结构示意图

图 23-11 车顶边梁结构示意图

二、工艺流程

工艺流程见图 23-12 所示。

图 13-12 工艺流程图

三、制造工艺模式

在车顶合成前，需要完成中顶板、车顶边梁、空调机组座这三个部件的合成，然后在进行车顶的整体合成。下面依次介绍制造过程。

1、车顶中顶板制造工艺

车顶中顶板一般由三块型材或五块型材构成，制造工装一般比较简易，在一个横梁结构上固定一个车顶板定位工装，两侧设有型材手动压紧器，在两侧型材卡紧后，中间用压铁压住中间型材，确保料件与工装的轮廓吻合，然后进行部分点固，进行自动焊接。

撤出压铁后，翻转工件到二步台位，卡紧两端进行另外一侧焊缝焊接，然后对工件进行调修处理，满足轮廓尺寸，再进行机加工。图 23-13 至 23-17 图示了该工艺过程。

图 23-13 型材组对

图 23-14 型材内侧焊接

图 23-15 车顶板正侧焊接

图 23-16 车顶板轮廓调修

图 23-17 车顶板形状检测

车顶板焊接也可以采用自动化作业模式，利用液压卡紧装置和真空吸盘的共同作用，将铝合金工件牢牢地固定在工装夹具上，确保产品的组对形状与工装相吻合。具体的工装设计形式如图 23-18 所示。

图 23-18 工装模式

在自动化卡紧的工装上，先放入定位型材，与工装夹具靠严，利用工装自带的压紧装置进行固定，作为产品组对的定位基准，然后在依次放入其它型材，利用真空吸盘控制产品形状，最后用另一端的顶紧装置将工件牢牢固定，确保在焊接过程中不发生变形和焊缝错口等问题，具体的工艺过程如图 23-19 至 23-22 所示。

图 23-19 型材组对

图 23-20 型材组对

图 23-21 型材组对

图 23-22 车顶板卡紧和真空吸盘固定

与反装组对工装的理念相同，车顶正装的组对夹具也是利用真空吸盘和液压卡紧装置进

行固定，具体的工装形式和产品组对后结果见图 23-23 和 23-24 所示。

图 23-23 车顶板正装组对卡具

图 23-24 车顶板正侧焊接

2、边梁制造工艺

边梁通常由两块或三块型材焊接而成，工装卡具采用简易结构，边梁内、外侧焊接均采用随型简易夹具，两套夹具共用其中一套压紧装置。图 23-25 至 23-28 图示了边梁的卡具形式和工艺过程。

图 23-25 边梁组对和内侧焊接

图 23-26 边梁外侧焊接

图 23-27 边梁轮廓检测

图 23-28 边梁加工

3、空调机组座工艺流程

空调机组座由图 23-29 所示的三个部件分别组焊完成。

图 23-29 空调机组座构成

用图 23-30 所示工装完成空调机组座的焊接。

图 23-30 空调机组座焊接工装和工艺过程

4、车顶整体合成工艺

该形式的车顶合成过程和第一节介绍的车顶合成过程基本是一样的，首先放置边梁并卡紧，然后放空调机组座，并组对车顶中顶板。分别焊接车顶内、外侧焊缝，并做调修处理。

图 23-31 至 23-35 示意了车顶焊接工艺过程。

图 23-31 车顶边梁组对示意

图 23-32 空调机组座组对示意

图 23-33 车顶板组对示意

图 23-34 车顶翻转焊接另外一侧

图 23-35 车顶外侧焊接示意

第三节 圆顶车顶制造模式

一、设计结构特点

圆顶车顶设计结构如图 23-36 所示。

图 13-36 设计结构图

二、工艺流程

工艺流程如图 23-37 所示。

图 13-37 工艺流程图

三、制造工艺模式

圆顶制造模式首先进行车顶板的焊接合成和加工，具体方法和第二节介绍的一样，车顶合成过程首先放置车顶边梁，通过边梁控制车顶宽度，然后放置车顶板，检查车顶外轮廓，用压铁固定车顶中顶板，采用自动焊焊接车顶正面焊缝，翻转工装，焊接车顶内侧焊缝，然后将车顶进行整体加工。加工后进行二次小件焊接。图 23-38 至 23-43 图示了圆顶车顶的制造工艺过程。

图 23-38 车顶边梁组对

图 23-39 车顶中顶板组对

图 23-40 车顶外侧焊缝焊接（4、5 代表焊接顺序）

图 23-41 翻转车顶焊接车顶内侧焊缝（6、7 代表焊接顺序）

图 23-42 焊接车顶内侧焊缝

图 23-43 车顶加工过程